

**ANALISI DEI PREZZI - ( le voci sono comprensive delle spese generali e degli utili d'impresa )**

<b>codice EP 2</b>	<b>descrizione</b>	<b>unità di misura</b>	<b>quantità</b>	<b>prezzo unitario</b>	<b>prezzo parz.</b>	<b>fonte dei prezzi</b>	<b>unità di misura</b>	<b>prezzo totale</b>
2,1	Sottofondo stradale costituito da materiale di fiume o di cava (toutvenant), steso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindrato con rullo da tonnellate 14-16, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo.	mc			€ 30,83			
	Operaio Qualif	h	0,20	€ 31,16	€ 6,23	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	Nolo automezzo	h	0,05	€ 43,06	€ 2,15	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
	materiale vario di consumo a stima		1	€ 22,44	€ 22,44	a stima		
					€ 30,83		mc	€ 30,83
2,2	Fornitura e posa di pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati secondo le norme UNI 9065, tipo doppio strato, con finitura superficiale colorata, costituita da una miscela di graniti, porfidi e basalti, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno semplice, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia per l'intasamento delle connessioni: - spessore 80 mm - con trattamento di pallinatura o similare	mq			€ 31,11			

	Operaio Qualif	h	0,20	€ 31,16	€ 6,23	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	Nolo automezzo	h	0,05	€ 43,06	€ 2,15	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
	materiale vario di consumo a stima		1	€ 22,44	€ 22,72	a stima		
					€ 31,11		mq	€ 31,11
<b>2,3</b>	Fornitura e posa di manto d'usura composto da conglomerato chiuso, impermeabile, costituito da miscela di pietrischetto, graniglia, sabbia e additivo impastato a caldo con legante sintetico trasparente in strati di 3 cm, secondo le prescrizioni indicate nel capitolato speciale.	mq			€ 21,00			
	Operaio Qualif	h	0,10	€ 31,16	€ 3,12	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
	materiale vario di consumo a stima		1	€ 17,45	€ 17,45	a stima		
					€ 21,00		mq	€ 21,00
<b>2,4</b>	Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso con superficie liscia, sezione 15x25, su sottofondo di cls spessore minimo 15 cm, compreso il rinfiacco in cls spessore minimo 5 cm e sigillatura. Tipo A	m			€ 26,65			
	Operaio Qualif	h	0,20	€ 31,16	€ 6,23	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		

	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,42	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
	materiale vario di consumo a stima		1	€ 20,00	€ 20,00	a stima		
					€ 26,65		m	€ 26,65
2,5	Fornitura e posa di cordoli in conglomerato vibrocompresso con superficie liscia, sezione 15x30, su sottofondo di cls spessore minimo 15 cm, compreso il rinfiacco in cls spessore minimo 5 cm e sigillatura. Tipo A	m			€ 34,69			
	Operaio Qualif	h	0,20	€ 31,16	€ 6,23	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,42	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
	materiale vario di consumo a stima		1	€ 28,04	€ 28,04	a stima		
					€ 34,69		m	€ 34,69
2,6	Fornitura e posa di strato di finitura di ghiaia fine, "ghiaietto di cava", per uno spessore di almeno di cm. 3	mq			€ 6,37			
	Operaio Qualif	h	0,10	€ 31,16	€ 3,12	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,42	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
	ghiaietto	mc	0,1	€ 28,35	€ 2,84	a stima		
					€ 6,37		m	€ 6,37

2,7	PARAPETTO METALLICO Fornitura e posa di parapetto in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri poliesteri termoindurenti, costituito da moduli da 150 cm altezza 110 fuori terra, con cavetti in acciaio zincato di diam. 10 mm con terminali e tenditori rapidi in acciaio zincato, fissato e composto come da abaco elementi d'arredo; l'opera finita a perfetta regola d'arte. Kg/m 32,5, per analogia	kg			€ 3,62			
	Operaio Qualif	h	0,01	€ 31,16	€ 0,31	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	materiale	kg	1	€ 3,31	€ 3,31	a stima		
					€ 3,62		m	€ 3,62
2,8	Fornitura tubazione in PVC diam. 200	m			€ 7,81			
	fornitura	m	1	7,81	€ 7,81	stima		
					€ 7,81		m	€ 7,81
2,9	Posa tubazione in PVC diam. 200	m			€ 6,15			
	Operaio Qualif	h	0,15	€ 31,16	€ 4,67	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	Nolo automezzo	h	0,04	€ 43,06	€ 1,48	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 6,15		m	€ 6,15
2,10	Fornitura tubazione in PVC diam. 250	m			€ 13,07			
	fornitura	m	1	13,07	€ 13,07	stima		
					€ 13,07		m	€ 13,07
2,11	Posa tubazione in PVC diam. 250	m			€ 6,15			

	Operaio Qualif	h	0,15	€ 31,16	€ 4,67	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	Nolo automezzo	h	0,04	€ 43,06	€ 1,48	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 6,15		m	€ 6,15
<b>2,12</b>	Fornitura tubazione in PVC diam. 315	m			€ 20,52			
	fornitura	m	1	20,52	€ 20,52	stima		
					€ 20,52		m	€ 20,52
<b>2,13</b>	Posa tubazione in PVC diam. 315	m			€ 7,69			
	Operaio Qualif	h	0,20	€ 31,16	€ 6,21	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	Nolo automezzo	h	0,04	€ 43,06	€ 1,48	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 7,69		m	€ 7,69
<b>2,14</b>	Fornitura tubazione in PVC diam. 400	m			€ 35,40			
	fornitura	m	1	35,4	€ 35,40	stima		
					€ 35,40		m	€ 35,40
<b>2,15</b>	Posa tubazione in PVC diam. 400	m			€ 7,69			
	Operaio Qualif	h	0,20	€ 31,16	€ 6,21	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	Nolo automezzo	h	0,04	€ 43,06	€ 1,48	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 7,69		m	€ 7,69
<b>2,16</b>	Fornitura e posa pozzetti	cad			€ 168,64			

	Operaio Qualif	h	3,00	€ 31,16	€ 93,48	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale	cad	1,00	€ 70,85	€ 70,85	stima		
	Nolo automezzo	h	0,10	€ 43,06	€ 4,31	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 168,64		m	€ 168,64
<b>2,17</b>	Fornitura e posa sabbia per letto e rinfiando tubi	mc			€ 25,00			
	Operaio Qualif	h	0,50	€ 31,16	€ 15,58	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale	mc	1,00	€ 5,11	€ 5,11	stima		
	Nolo automezzo	h	0,10	€ 43,06	€ 4,31	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 25,00		m	€ 25,00
<b>2,18</b>	Fornitura e posa di segnale di pericolo con lati di cm 60 classe II eseguito interamente con pellicola retroriflettente con qualsiasi simbolo previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione.	cad			€ 48,35			
	Operaio Qualif	h	0,10	€ 31,16	€ 3,12	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale	mc	1,00	€ 44,80	€ 44,80	stima		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 48,35		m	€ 48,35

<b>2,19</b>	Fornitura e posa di segnale di divieto ed obbligo del diametro di cm 60 classe II eseguito interamente con pellicola retroriflettente con qualsiasi simbolo previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione.							
		cad				€ 65,40		
	Operaio Qualif	h	0,10	€ 31,16	€ 3,12	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale	mc	1,00	€ 61,85	€ 61,85	stima		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 65,40		m	€ 65,40
<b>2,20</b>	Fornitura e posa di segnale di direzione nel formato 25x125 cm (urbano) eseguito interamente con pellicola retroriflettente classe II previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione.							
		cad				€ 70,00		
	Operaio Qualif	h	0,10	€ 31,16	€ 3,12	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale	mc	1,00	€ 66,45	€ 66,45	stima		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 70,00		m	€ 70,00

2,21	Fornitura e posa di segnale di informazione nel formato 100x150 cm classe I eseguito interamente con pellicola retroriflettente sia per fondo, bordi, frecce, scritte ed eventuali simboli previsti dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione.	cad				€ 87,00		
	Operaio Qualif	h	0,20	€ 31,16	€ 6,23	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale	mc	1,00	€ 80,34	€ 80,34	stima		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 87,00		m	€ 87,00
2,22	Formazione di segnaletica stradale per attraversamenti pedonali e ciclabili	mq			€ 70,00			
	Operaio Qualif	h	2,00	€ 31,16	€ 62,32	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale	mq	1,00	€ 7,68	€ 7,68	stima		
					€ 70,00		m	€ 70,00
2,23	Fornitura e posa in opera di bindero 12/12/24/100 porfiroide sabbiato come esistente su pista ciclabile, incluso taglio asfalto, scavo, posa malta di allettamento e rinalzo	m			€ 70,00			



	Operaio Qualif	h	1,00	€ 31,16	€ 31,16	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale		1,00	€ 34,41	€ 34,41	stima		
	taglio asfalto		1,00	€ 4,00	€ 4,00	stima		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 70,00		m	€ 70,00
<b>2,24</b>	Realizzazione di nuova cunetta prefabbricata larghezza 25 cm spessore cm 4	m			€ 21,00			
	Operaio Qualif	h	0,20	€ 31,16	€ 6,23	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale		1,00	€ 14,34	€ 14,34	stima		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 21,00		m	€ 21,00
<b>2,25</b>	Pavimentazione in lastre di pietra arenaria dimensione 30x60 o similare , spss. 4/6 cm posati a su sottofondo, già preparato, opportunamente sigillati con biacca di cemento e lavati.	mq			€ 124,20			
	Operaio Qualif	h	1,00	€ 31,16	€ 31,16	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale		1,00	€ 92,41	€ 92,41	stima		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 124,00		m	€ 124,00

2,26	Formazione di sottofondo per pavimentazione in pietra arenaria composta da un massetto in cls debolmente armato con rete zincata Filo 2,7 spessore cm 15.	mq			€ 34,55			
	Operaio Qualif	h	0,80	€ 31,16	€ 24,93	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale		1,00	€ 9,19	€ 9,19	stima		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 34,55		m	€ 34,55
2,27	Formazione di nuove caditoie per lo smaltimento acque meteoriche, compreso le necessarie opere per la adduzione nella esistente condotta, incluso taglio asfalto, scavo con trasporto a PP.DD. materiali di risulta, costruzione di nuovo pozzetto, fornitura e posa di caditoia in ghisa, allaccio alla esistente rete di smaltimento .	mq			€ 12,50			
	Operaio Qualif	h	0,20	€ 31,16	€ 6,23	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	scavo		0,10	€ 1,00	€ 0,10	stima		
	fornitura materiale		0,10	€ 57,40	€ 5,74	stima		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 12,50		m	€ 12,50

<b>2,28</b>	Casseforme di legname o pannelli, compresi gli oneri di esecuzione a campioni e/o di ripresa in armatura in funzione delle fasi di getto, compreso disarmo e pulizia del legname: per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali per cantieri accessibili con motrice per getti di sottomurazione	mq	1	€ 81,14	€ 81,14	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria CODICE 32,1,20,5,10	mq	€ 81,14
<b>2,29</b>	Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio per cemento armato, inclusi gli sfridi di lavorazione. per strutture di nuova costruzione in cantieri accessibili con motrice: acciaio ad aderenza migliorata, controllato in stabilimento, acciaio FE B 38 e 44 K	kg	1	€ 0,96	€ 0,96	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria CODICE 32,2,10,10,10	kg	€ 0,96
<b>2,30</b>	Provvista e posa in opera di conglomerato cementizio per muri in elevazione dello spessore tra 0,19 e 0,40 m con o senza orditura metallica (muri, pareti, setti, ecc.) compresa la vibratura con l'ausilio di idonei dosato a 250 kg/mc di cemento tipo 32.5	mc	1	290,02	€ 290,02	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria CODICE 32,3,75,5,5	mc	€ 290,02

<b>2,31</b>	Centinatura galleria realizzata mediante lamiera metallica zincata a caldo verniciata tinta grigio chiara, RAL a scelta della DL, opportunamente ancorata alla volta della galleria mediante struttura metallica zincata , questa esclusa . I dettagli costruttivi e i materiali sono da concordare in fase esecutiva con la Committenza, la DL e la Soprintendenza. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. La centinatura dovrà essere posizionata per tutta la superficie della volta fino all'altezza di 2 metri da terra sui lati	a corpo			€ 360.000,00			
	Operaio Qualif	h	1800,00	€ 31,16	€ 56.088,00	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale lamiera spessore 3 mm	kg	468000,00	€ 0,51	€ 238.680,00	stima		
	materiali vari di consumo		1,00	€ 65.232,00	€ 65.232,00	stima		
	Nolo trabatello compreso in oneri sicurezza							
					€ 360.000,00			
<b>2,32</b>	Sistemazione scale di accesso esistente tra passeggiata bassa e pista mediante sistemazione della struttura esistente, e posa delle pedate in pietra arenaria spessore 3 cm	cad			€ 500,00			
	Operaio Qualif	h	3,00	€ 31,16	€ 93,48	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	scavo e/o demolizioni		1,00	€ 50,00	€ 50,00	stima		
	fornitura materiale		1,00	€ 356,09	€ 356,09	stima		

2600-2750 kg/mc

	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 500,00		m	€ 500,00
<b>2,33</b>	Realizzazione rampa di collegamento tra pista ciclabile e passeggiata esistente , struttura in c.a. opportunamente ancorato alla passeggiata , intonacata per le parti verticali, strato superficiale in autobloccanti , compresa ringhiera , compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte	a corpo			€ 5.000,00			
	Operaio Qualif	h	10,00	€ 31,16	€ 311,60	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	scavo e/o demolizioni		1,00	€ 50,00	€ 50,00	stima		
	fornitura materiale		1,00	€ 4.552,28	€ 4.552,28	stima		
	Nolo automezzo	h	2,00	€ 43,06	€ 86,12	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 5.000,00		m	€ 5.000,00
<b>2,34</b>	realizzazione di muretto lato passeggiata mare per realizzazione aiuola tra passeggiata a mare e pista ciclopedonale, costituito da muretto in c.a. opportunamente ancorato a terra e al muro della pista ciclabile, compreso eventuali cordoli , muretti rompitratta e sistema di raccolta e smaltimento acque, compreso rivestimento in pietra opportunamente campionate e sottoposte e approvate dalla dl, ogni onere compreso per dare l'opera finita a regola d'arte	m			€ 100,00			

	Operaio Qualif	h	1,00	€ 31,16	€ 31,16	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	scavo e/o demolizioni		1,00	€ 50,00	€ 50,00	stima		
	fornitura materiale		1,00	€ 910,23	€ 910,23	stima		
	Nolo automezzo	h	0,20	€ 43,06	€ 8,61	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 1.000,00			
<b>2,35</b>	Fornitura e posa di strato di binder per uno spessore di almeno di cm. 7 fuori galleria e cm 10 in galleria	mq			€ 11,00			
	Operaio Qualif	h	0,01	€ 31,16	€ 0,31	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale		1,00	€ 10,26	€ 10,26	stima		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 11,00			
<b>2,36</b>	Formazione di pozzo a perdere delle dimensioni di 100x100 profondità 200 cm compreso scavo a sezione ristretta e trasporto a discarica del materiale di scavo, compresa la struttura in c.a. dello spessore non inferiore a 20 cm , compreso grigliato metallico con maglia non superiore a 2x2, compreso raccordi con la rete di smaltimento delle acqu	cad			€ 1.500,00			
	Operaio Qualif	h	5,00	€ 31,16	€ 155,80	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	scavo		2,00	€ 150,00	€ 300,00	stima		
	fornitura materiale		1,00	€ 1.039,89	€ 1.039,89	stima		

	Nolo automezzo	h	0,10	€ 43,06	€ 4,31	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 1.200,00			
2,37	Scala acceso via Cavalieri di Malta Sistemazione della scala esistente mediante smontaggio e trasporto a laboratorio, sostituzione degli elementi metallici irrecuperabili, restauro mediante brossatura degli elementi recuperabili, trattamento antiruggine e verniciatura con pittura oliofenolica tinta ferromicacea. Potrà essere presa in considerazione a parità di costo la sostituzione integrale della scala esistente con altra della medesima tipologia e materiale opportunamente trattata contro la ruggine e i sali marini, verniciata con tinta ferromicacea. La nuova scala dovrà avere larghezza pari a cm 120 . Compreso ogni onere per dare l'opera montata e finita a regola d'arte	a corpo			€ 3.500,00			
	Operaio Qualif	h	5,00	€ 31,16	€ 155,80	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	demolizione		1,00	€ 150,00	€ 150,00	stima		
	fornitura materiale		1,00	€ 3.189,89	€ 3.189,89	stima		
	Nolo automezzo	h	0,10	€ 43,06	€ 4,31	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 3.500,00			

2,38	Struttura metallica di sostegno della centinatura della galleria, questa esclusa, opportunamente ancorata alla volta della galleria e realizzata mediante struttura metallica zincata agganciata alla muratura mediante tasselli chimici, compresi i canali di gronda e i pluviali per la raccolta delle acque posizionati ogni 100 m e raccordati con i pozzi a perdere. Il dettaglio costruttivo e i materiali sono da concordare in fase esecutiva , previo esame ravvicinato della stato e consistenza della volta muraria , con la Committenza, la DL e la Soprintendenza. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. La struttura dovrà essere posizionata per tutta la superficie della volta fino all'altezza di 2 metri da terra sui lati	a corpo			€ 450.000,00			
	Operaio Qualif	h	7200,00	€ 31,16	€ 224.352,00	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale lamiera spessore 3 mm	kg	280800,00	€ 0,51	€ 143.208,00	stima		
	materiali vari di consumo ( canaline e pluviali )		1,00	€ 82.440,00	€ 82.440,00	stima		
	Nolo trabatello compreso in oneri sicurezza							
					€ 450.000,00			



<b>2,39</b>	Verifica della consistenza della volta della galleria in mattoni con le tecniche ritenute più idonee dalla DL a seguito di verifica ravvicinata della volta , eventuale eliminazione delle porzioni ammalorate e consolidamento con tecnica ritenuta idonea dalla DL , previa analisi del materiale presente, calcolato a forfait per circa 200 mq . compreso il calo a terra il trasporto a discarica e gli oneri di discarica, compreso ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte	a corpo				€ 30.000,00		
	Operaio Qualif	h	750,00	€ 31,16	€ 23.370,00	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	trasporti e oneri di discarica		1,00	€ 10,00	€ 10,00	stima		
	fornitura materiale		1,00	€ 6.630,00	€ 6.630,00	stima		
	Nolo trabatello compreso in oneri sicurezza							
					€ 30.000,00			
<b>2,40</b>	Fornitura e posa di manto d'usura in strato di 3 cm, secondo le prescrizioni indicate nel capitolato speciale.	mq			€ 10,00			
	Operaio Qualif	h	0,10	€ 31,16	€ 3,12	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria 1,1,30 Imperia		
	fornitura materiale		1,00	€ 6,45	€ 6,45	stima		
	Nolo automezzo	h	0,01	€ 43,06	€ 0,43	Prezzario Camera di Commercio Regione Liguria		
					€ 10,00			